

| Dataark | Antall | levering (uker) | i hht kontrakt |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| A Kjøper (byggherre) | | | |
| Navn | Nottveit Energi AS | | |
| Adresse | Postboks 14 | | |
| Post nr. & sted | 5729 Modalen | | |
| telefon | 66 905 693 | | |
| mobil (vanskelig på anlegg) | 909 44 322 | | |
| IP-telefon på anlegget | 852 18 764 | | |
| telefaks | 61 364 560 | | |
| e-post | ainer.sofienlund@online.no | | |
| B Rådgiver (engineer) | | | |
| Navn | Sofienlund | | |
| Adresse | Ånnerudskogen 2 a | | |
| Post nr. & sted | 1383 Asker | | |
| telefon | 66 797 477 | | |
| mobil | 90 944 322 | | |
| telefaks | 61 364 560 | | |
| e-post | ainer@sofienlund.org | | |
| C Tilbudsfrist | | 1. mai. 2013 | kl. 16:00 |
| D Tilbudets varighet | 92 | dager | 1. aug. 2013 |
| E Klimatiske forhold | | | |
| Omgivelsestemperatur | innendørs | maksimum | + 40 grad Celsius |
| | | minimum | + 5 grad Celsius |
| Omgivelsestemperatur | utendørs | maksimum | + 40 grad Celsius |
| | | minimum | - 40 grad Celsius |
| Relativ fuktighet | | | 100 % |
| Høyde over havet | | ca | 5 moh |
| F Fremdriftsrapportering | (ukentlig/månedlig/kvartalsvis) | månedlig | |
| G Garantiperiode | | 2 | år |
| H Bøter | | | |
| Forsinket idriftsettelse | % i fht kontraktspris | per 1 MW | = 0,1 % per kalender dag |
| Manglende ytelse | ref AKB 1988 | diskontert nåverdi | rente = NIBOR(1) |
| For høye tap | ref AKB 1988 | diskontert nåverdi | rente = NIBOR(1) |
| I Maksimal ytelse til nettet | | 5 000 | kW |
| J Spenningsnivå | Maskinspenning | U1 | 6,6 kV |
| | Nettspenning | U2 | 22 kV |
| K Fargevalg | Turbin | Blå | RAL |
| | Generator | Rød | RAL 3002 |
| | Kontrolltavle | Grå | RAL 7032 |
| | Apparattavle(er) | Grå | RAL 7032 |
| | Transformator(er) | Olivengrønn | RAL |
| | Trafokiosk | Natur/grønn/rød | Grønn N/A |
| (1) NIBOR rente ved kontrakt | | | |